

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
č. MŠ/MNO/2016**

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Medzibrodie nad Oravou**
Sídlo: Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01
Zastúpený: Mgr. Michal Janota – starosta obce
IČO: 00314650

Zhotoviteľ: **TetraStav, s.r.o.**
Sídlo: Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
Zastúpený: Ing. Miroslav Jadroň, konateľ
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Miroslav Jadroň, konateľ
IČO: 36416851
IČ DPH / DIČ: SK2021824904/2021824904
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

IBAN: SK06111100000010242100007
Tel.: +421 4444 32 77 26
Fax: +421 4444 32 88 02
E-mail: tetrastav@tetrastav.sk
Zapísaný:

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli nasledovne:

Preambula

V súčasnej dobe došlo zo strany výrobcov k miernemu poklesu ceny niektorých výrobkov potrebných k realizácii diela, časť vykurovanie. Z uvedených dôvodov Zhotoviteľ dojednal výhodnejšie cenové podmienky s výrobcami a pokles týchto cien sa premieta do zníženej celkovej ceny za realizáciu diela. Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli na zmene Čl. 5.2 Zmluvy o dielo, ktorý sa nahrádza týmto znením:

Čl. 1 Predmet dodatku

Cena spolu
základ ceny pre DPH: 181 812,66 EUR
DPH 20%: 36 362,53 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: 218175,19 EUR

Slovom: dvestoosemnásťtisícstosedemdesiatpäť eur, devätnásť centov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov. "

Čl. 2 Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží objednávatel a 2 rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.


Prílohy:

Príloha č.1: Aktualizovaný Krycí list, rekapitulácia a položkový rozpočet v Objekte Vykurovanie

V Medzibrodí nad Oravou, dňa ^{28.06.}.....2017

V Ružomberku, dňa ^{28.06.}.....2017

.....
starosta obce



.....
zhotoviteľ



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

1/16a

Stavba: Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie

Medzibrodie nad Oravou

Obec Medzibrodie nad Oravou

TetraStav, s.r.o., Ružomberok



Náklady z rozpočtov	181 812,66
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 181 812,66

DPH - výdavok 20 %	0,00	0,00
DPH - príjem 20 %	181 812,66	36 362,53

Cena s DPH	v	EUR	218 175,19
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

1/16a

Stavba: Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie

Objekt: Medzibrodie nad Oravou

Objekt: Obec Medzibrodie nad Oravou

Objekt: TetraStav, s.r.o., Ružomberok



Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	181 812,66	218 175,19
	bleskozvod	1 872,11	2 246,53
	vykurovanie	29 219,64	35 063,57
	Výmena osvetlenia	33 954,48	40 745,38
	zateplenie okien	35 755,29	42 906,35
	zateplenie ostatné	19 905,83	23 887,00
	zateplenie stien	48 290,80	57 948,96
	zateplenie strechy	12 814,51	15 377,41
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	181 812,66	218 175,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: bleskozvod zadanie - bleskozvod zadanie

Miesto:

Adresa:

Obec / mesto:

Obec Medzibrodie nad Oravou

Staviteľ:

TetraStav, s.r.o., Ružomberok



Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

1 872,11

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 872,11

DPH základom

20,0%

EUR

374,42

znížené

20,0%

1 872,11

374,42

Cena s DPH

v EUR

2 246,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Objekt: bleskozvod zadanie - bleskozvod zadanie

Obec Medzibrodie nad Oravou
TetraStav, s.r.o., Ružomberok



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 872,11
D1 -							1 872,11
D1 -							1 872,11
68	K	210220020.1	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	138,800	0,917	127,28
69	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	m	138,800	1,547	214,72
70	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	45,500	2,665	121,26
71	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	m	45,500	0,972	44,23
72	K	210220101	"Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm AlMgSi D 8 mm "	m	49,540	4,498	222,83
73	M	1561522500	AlMgSi o 8mm vrátane podpier	m	49,540	2,047	101,41
74	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	21,000	10,562	221,80
75	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	21,000	5,669	119,05
76	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	30,000	4,767	143,01
77	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	30,000	1,002	30,06
78	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	23,000	2,238	51,47
79	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,631	1,26
80	M	354040830	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,100	6,60
81	M	3544243550	Svorka okapová označenie SO	ks	6,000	0,882	5,29
82	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03	ks	12,000	0,818	9,82
83	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	1,157	6,94
84	M	345240060	Označovaci štítok PVC	ks	6,000	0,775	4,65
37	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	26,008	78,02
38	M	PM	Podružný materiál	%	6,000	30,058	180,35
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,000	26,008	182,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: vykurovanie zadanie - vykurovanie zadanie

Objekt

Objekt

Objekt

Obec Medzibrodie nad Oravou

Objekt

TetraStav, s.r.o., Ružomberok



Objekt

Objekt

Náklady z rozpočtu

29 219,64

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

29 219,64

DPH základna

20,00

0,00

0,00

zmena

20,00

29 219,64

58 439,64

Cena s DPH

v EUR

35 063,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie

Objekt: vykurovanie zadanie - vykurovanie zadanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Medzibrodie nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav, s.r.o., Ružomberok

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 219,64
PSV - Práce a dodávky PSV							27 586,87
713 - Izolácie tepelné							1 643,84
1	K	713482151	Montáž trubíc ,hr.38-50,vnút.priemer do 40	m	68,000	3,149	214,13
2	M	2837741416	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 25x 28mm	m	36,000	5,427	195,37
3	M	2837741417	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 25x 35mm	m	24,000	5,943	142,63
4	M	2837741418	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 25x 42mm	m	8,000	7,461	59,69
5	K	713482152	Montáž trubíc ,hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	76,000	3,140	238,64
6	M	2837741419	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 25x 48mm	m	10,000	8,692	86,92
7	M	2837741420	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 25x 60mm	m	66,000	10,704	706,46
731 - Ústredné kúrenie, kotolne							12 911,79
8	K	731100841	Demontáž kotla s príslušenstvom	ks	1,000	226,484	226,48
9	K	731249116	Montáž kotla ocelového teplovodného o výkone do 50 kW na pelety	súb.	1,000	242,250	242,25
10	M	4847650130	Vykurovacía technika - kotol pelety	súb.	1,000	9 450,000	9 450,00
11	K	731341130	Dopravná hadica peliet 25m	súb.	1,000	295,545	295,55
12	K	731360109	Príplatok k cene za dopojenie dymovodu	súb.	1,000	223,714	223,71
13	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	170,196	14,535	2 473,80
732 - Ústredné kúrenie, strojovne							7 341,18
14	K	732312129	Zásobník peliet ETA box s príslušenstvom	súb.	1,000	4 001,107	4 001,11
15	K	732331545	Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 50 l	súb.	1,000	74,715	74,72
16	K	732331553	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 250 l	súb.	1,000	314,242	314,24
17	K	732343215	Nádoba valcová akumuláčná , objemu 2200 l	súb.	1,000	2 050,000	2 050,00
18	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	10,485	10,49
19	M	4268150029	Čerpadlo - 32-70 1x230-240V 50Hz	ks	1,000	597,873	597,87
20	K	732459113	Montáž akumuláčnej nádoby s príslušenstvom	súb.	1,000	218,994	218,99
21	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	69,196	1,066	73,76
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							1 643,09

22	K	733111115	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	m	6,000	10,664	63,98
23	K	733111116	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 32	m	36,000	12,972	466,99
24	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	52,000	18,632	968,86
25	K	733113115	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	2,000	5,333	10,67
26	K	733113116	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	2,000	8,205	16,41
27	K	733113118	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	4,000	12,240	48,96
28	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	94,000	0,475	44,65
29	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	16,636	1,357	22,57

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

3 038,28

30	K	734149111	Montáž ventilu DN 20	súb.	1,000	21,078	21,08
31	M	4840030860	Prepúšťací ventil obj.č. 2071237 WOLF-KKH	ks	1,000	121,125	121,13
32	K	734211125	Ventil odvodušňovací závitový automatický G 1/2	ks	5,000	25,451	127,26
33	K	734223110	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 3/8	ks	18,000	2,103	37,85
34	M	4848907290	Termostatický ventil priamy HERZ TS-90 dn 10	ks	9,000	19,089	171,80
35	M	4848461076	HERZ ventil späťochvátový RL-5	ks	9,000	8,255	74,30
36	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	46,000	2,313	106,40
37	M	4848907300	Termostatický ventil priamy, HERZ TS-90 DN 15	ks	23,000	19,089	439,05
38	M	4848461076	HERZ ventil späťochvátový RL-5	ks	23,000	8,255	189,87
39	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 3/4	ks	18,000	2,814	50,65
40	M	4848907310	Termostatický ventil priamy, HERZ TS-90 DN 20	ks	9,000	19,685	177,17
41	M	4848461076	HERZ ventil späťochvátový RL-5	ks	9,000	8,255	74,30
42	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	41,000	1,199	49,16
43	M	5518100039	Termostatická hlavica kvapalinová biela, č. 500671	ks	41,000	12,645	518,45
44	K	734231216	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 5/4	ks	2,000	13,322	26,64
45	K	734231218	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 2	ks	6,000	25,047	150,28
46	K	734241216	Ventil späťochvátový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	2,000	12,033	24,07
47	K	734241218	Ventil späťochvátový Ve 3030 - priamy G 2	ks	2,000	21,452	42,90
48	K	734251125	Ventil poistný závitový pružinový G 1	ks	2,000	79,078	158,16
49	K	734251140	Ventil poistný do expanzomatov závitový, typ PV18, 60/70st. C na membránu	ks	2,000	30,263	60,53
50	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	1,000	8,254	8,25
51	K	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	3,000	12,535	37,61
52	K	7342612261	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2	ks	7,000	12,535	87,75
53	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,287	21,15
54	K	734291215	Ostané armatúry, filter závitový G 5/4	ks	1,000	10,654	10,65
55	K	734291360	Montáž filtra závitového	ks	2,000	4,976	9,95
56	K	734291370	Ostané armatúry, filter závitový G 2	ks	1,000	5,971	5,97

57	K	734296190	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	ks	1,000	6,106	6,11
58	M	4849220012	Regulačné a poistné armatúry - Zmiešavací ventil trojcestný KV 28 6/4" IVAR č.501564	ks	1,000	95,181	95,18
59	M	4849220023	Reg. a poist. armatúry Servopohon k zmeš. ventilom MIX a kotlovým zostávám 230V IVAR č.501394 S	ks	1,000	110,740	110,74
60	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	31,899	0,242	7,73
61	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	10,409	1,550	16,14

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

1 008,69

62	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	41,000	3,391	139,03
63	K	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	28,200	0,814	22,95
64	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,028	5,03
65	M	4845380250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0400	ks	1,000	56,307	56,31
66	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	5,469	32,81
67	M	4845381450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0500	ks	6,000	80,019	480,11
68	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	6,000	9,329	55,97
69	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	240,000	0,334	80,16
70	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	240,000	0,568	136,32

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 632,77

71	K	HZS-001	Elektro inštalácia	súb.	1,000	436,050	436,05
72	M	3195803200	Regulácia	súb.	1,000	406,980	406,98
73	K	HZS-002	Pomocný a podružný materiál	súb.	1,000	193,800	193,80
74	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete spustenie kotla do prevádzky	súb.	1,000	290,700	290,70
75	K	HZS-007	Vykurovacia skúška	hod	16,000	9,690	155,04
76	K	HZS-008	Dopravné a režijné náklady	súb.	1,000	150,195	150,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Výmena osvetlenia za - Výmena osvetlenia zadanie

Mesto:

Obec:

Obec Medzibrodie nad Oravou

Obec Medzibrodie nad Oravou

Stavovateľ:

TetraStav, s.r.o., Ružomberok



Staviteľ:

Objednávateľ:

Náklady z rozpočtu

33 954,48

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

33 954,48

DPH základňa

70,000

21,000

14,700

DPH výška

10,500

35,250

6 750,90

Cena s DPH

v EUR

40 745,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Objekt: Výmena osvetlenia za - Výmena osvetlenia zadanie

Objekt:

Objednávatel: Obec Medzibrodie nad Oravou
 Objednané: TetraStav, s.r.o., Ružomberok

Objekt:

Objednané:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 954,48
1	M	Pol7	CORIDOR LED 53W CW 1500mm	ks	9,000	321,224	2 891,02
0	K	Pol8	Montáž	ks	9,000	32,025	288,23
2	M	Pol9	PLAST 2 LED 16W 1400lm IP65	ks	2,000	89,439	178,88
0	K	Pol8	Montáž	ks	2,000	15,678	31,36
3	M	Pol10	PLAST H ECO LED 47W 5750lm IP44	ks	8,000	196,513	1 572,10
0	K	Pol8	Montáž	ks	8,000	21,366	170,93
4	M	Pol11	S218cLCI.118/A3	ks	1,000	204,071	204,07
0	K	Pol8	Montáž	ks	1,000	16,425	16,43
5	M	Pol12	S400cLCI.132/A3	ks	6,000	333,821	2 002,93
0	K	Pol8	Montáž	ks	6,000	15,456	92,74
6	M	Pol13	S44.L11.CA4 PMMA 4270lm 42,7W	ks	15,000	380,429	5 706,44
0	K	Pol8	Montáž	ks	15,000	13,421	201,32
7	M	Pol14	S604cLWI.142/DIA3	ks	30,000	453,492	13 604,76
0	K	Pol8	Montáž	ks	30,000	19,041	571,23
8	M	Pol15	VML 114 LS1 14W 1500lm	ks	12,000	112,113	1 345,36
0	K	Pol8	Montáž	ks	12,000	12,452	149,42
9	M	Pol16	VML 120 LS3 20W 2300lm	ks	14,000	138,567	1 939,94
0	K	Pol8	Montáž	ks	14,000	16,037	224,52
10	M	Pol17	VML 128 LS4 28W 3500lm	ks	6,000	188,955	1 133,73
0	K	Pol8	Montáž	ks	6,000	22,432	134,59
11	M	Pol18	VML 483 AP4 83W 7800lm	ks	2,000	327,522	655,04
0	K	Pol8	Montáž	ks	2,000	25,572	51,14
12	K	Pol19	Pomocný materiál	%	2,000	312,347	624,69
13	K	Pol20	PPV	%	2,000	19,322	38,64
14	K	Pol21	Doprava	ks	1,000	124,970	124,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: zateplenie okien zad - zateplenie okien zadanie

Miesto:	Mesto:
Parcela:	Parcela:
Objekt:	Objekt:
Objektant:	Objektant:
Obec Medzibrodie nad Oravou	Objektant:
Zhotoviteľ:	Objektant:
TetraStav, s.r.o., Ružomberok	Objektant:
Projektant:	Objektant:
Spracovateľ:	Objektant:



Náklady z rozpočtu	35 755,29
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH **35 755,29**

DPH základna	20 %	3	35 755,29	0,00
celková	20 %	2	35 755,29	7 151,06

Cena s DPH	v EUR	42 906,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Objekt: zateplenie okien zad - zateplenie okien zadanie

Miesto:

Dátum:

Obvodný úrad:

Obec Medzibrodie nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ:

TetraStav, s.r.o., Ružomberok

Objektová:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							35 755,29
HSV - Práce a dodávky HSV							4 042,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 627,82
0	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	320,500	5,079	1 627,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 415,13
0	K	968061117	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla nad 1, 5 m ²	ks	80,000	0,766	61,28
0	K	968061127	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m ²	ks	6,000	1,029	6,17
0	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	141,660	4,831	684,36
0	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	16,160	8,724	140,98
0	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,087	9,024	82,00
0	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,087	5,884	53,47
0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,087	11,974	108,81
0	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,435	0,467	21,22
0	K	979089111	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	9,087	138,312	1 256,84
PSV - Práce a dodávky PSV							31 712,34
764 - Konštrukcie klampiarske							1 118,18
0	K	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	83,400	12,024	1 002,80
0	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	83,400	0,924	77,06
0	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	kpl	1,000	38,321	38,32
766 - Konštrukcie stolárske							1 721,38

0	M	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mmšírka 300 mm	m	83,400	19,945	1 663,41
0	K	766694111r	presun hmôt pre konštrukcie stolárske	kpl	1,000	57,974	57,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							24 977,98
0	K	767616111	Montáž dverí z AL-profilov	m2	16,160	34,123	551,43
0	M	5534130600	Dvere vchodové Al s PTM dvojkridlové + bočné neotváracé + nadsvetlík, izol. 3-sklo, rozmer 2800x2800 mm	ks	1,000	709,568	709,57
0	M	5534130200	Dvere vchodové Al s PTM, plná výplň s XPS, jednokridlové 900x2100 mm	ks	1,000	361,267	361,27
0	M	5534130300	Dvere vchodové Al s PTM, plné zateplené XPS, s nadsvetlíkom, jednokridlové 1100x2750 mm	ks	1,000	397,205	397,21
0	M	5534130500	Dvere vchodové Al s PTM, plná výplň so zateplením XPS, dvojkridlové 1600x2150 mm	ks	1,000	599,369	599,37
0	K	767631106	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 1200 mm	ks	10,000	42,148	421,48
0	M	6114113100	Plastové okno 6-komor., 3-sklo, jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky1200/600 mm	ks	10,000	139,159	1 391,59
0	K	767631124	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1200 mm	ks	4,000	43,263	173,05
0	M	6114113400	Plastové okno 6-komor., 3-sklo, jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky1200/900 mm	ks	4,000	143,839	575,36
0	K	767631126	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1500 mm	ks	10,000	45,424	454,24
0	M	6114116400	Plastové okno 6-komor., 3-sklo, jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky1500/900 mm	ks	10,000	176,592	1 765,92
0	K	767631156	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1800 mm	ks	1,000	55,189	55,19
0	M	6114121300	Plastové okno 6-komor., 3-sklo, dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky1800/ 1200 mm	ks	1,000	317,284	317,28
0	K	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1800 mm	ks	34,000	73,870	2 511,58
0	M	6114121600	Plastové okno 6-komor., 3-sklo, dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky1800/ 1500 mm	ks	34,000	312,773	10 634,28
0	K	767641232	Montáž okien plastových dvojdielnych, so zasklením výšky 1800 mm x šírky 2100 mm	ks	6,000	84,958	509,75
0	M	6114122000	Plastové okno 6-komor., 3-sklo, dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky1800/2100 mm	ks	6,000	403,729	2 422,37
0	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	kpl	1,000	1 127,037	1 127,04
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke							3 894,80
0	K	786622111	Lamelové žaluzie vnútorné hlinikové biele INT 25	m2	141,660	27,494	3 894,80

ROZPOČET

Objekt: zateplenie ostatné z - zateplenie ostatné zadanie

Objaviteľ

Projektant

Objaviteľ (mesto)

Obec Medzibrodie nad Oravou

Projektant

Objaviteľ (firma)

TetraStav, s.r.o., Ružomberok

Projektant



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 905,83
HSV - Práce a dodávky HSV							17 752,31
1 - Zemné práce							7 059,68
0	K	123202105	Výkop zárezov v pre podz. vedenie v horn. tr. 3 ručne	m3	158,000	39,426	6 229,31
0	K	123202109	příplatok za lepivosť	m3	158,000	1,008	159,26
0	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	158,000	2,095	331,01
0	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,000	1,699	268,44
0	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	64,020	0,853	54,61
0	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,978	8,621	17,05
5 - Komunikácie							188,90
0	K	289970119 r	Vrstva z geotextílie	m2	87,900	0,567	49,84
0	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	87,900	1,582	139,06
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 538,35
0	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	69,000	11,816	815,30
0	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	320,500	2,256	723,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 978,79
0	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	853,160	2,064	1 760,92
0	K	941941192	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	853,160	1,942	1 656,84
0	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	853,160	1,252	1 068,16
0	K	968061116	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla do 1, 5 m2	ks	26,000	0,686	17,84
0	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	138,800	5,899	818,78

0	M	5921745100	Obrubník betonový A 1/828	ks	150,000	4,375	656,25
99 - Presun hmôt HSV							2 986,59
0	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	81,762	23,537	1 924,43
0	K	999281211r	Príplatok za použitie zdvíhacieho zariadenia na vertikálny presun materiálu	kpl	1,000	1 062,161	1 062,16
PSV - Práce a dodávky PSV							2 153,52
711 - hydroizolácie							1 139,86
0	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	138,800	5,396	748,96
0	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	150,000	2,606	390,90
766 - Konštrukcie stolárske							1 013,66
0	K	766672032	Montáž stropných schodov FAKRO s lemovaním,	ks	1,000	26,136	26,14
0	M	6113908190	Termoizolačný výlez FAKRO FWP (Plus) 66x118 cm	ks	1,000	307,729	307,73
0	K	766694111	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	83,400	8,151	679,79

ROZPOČET

Objekt: zateplenie stien zad - zateplenie stien zadanie

Miesto:

Objekt:

Objednavateľ:

Obec Medzibrodie nad Oravou

Objektant:

Projektant:

TetraStav, s.r.o., Ružomberok

Spoločnosť:



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							48 290,80
0	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	840,511	14,547	12 226,91
0	K	622471931	Prípl.za viacfarebné zhotovenie, k cenám -1331 až -1529	m2	840,511	0,251	210,97
0	K	625250150	Zateplenie ostení a podbivanja - XPS Fibran, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	132,300	24,411	3 229,58
0	K	625252009	Kontaktný zateplovací systém grafit. EPS 70 F POR SH+ hr. 100 mm - skrutkovacie kotvy	m2	680,711	38,276	26 054,89
0	K	625252307	Kontaktný zateplovací systém minerálna vlna ISOVER TF Profi 036 hr. 100 mm - skrutkovacie kotvy	m2	73,684	50,282	3 704,98
0	K	625252311	Kontaktný zateplovací systém grafit. EPS 70 F POR SH+ hr. 200 mm - skrutkovacie kotvy	m2	27,500	72,191	1 985,25
0	K	953946128	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - sokľový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	105,090	6,441	676,88
0	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	75,100	2,681	201,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: zateplenie strechy z - zateplenie strechy zadanie

Objekt	15
Základná úloha	Drobné
Učtovník	100
Obec Medzibrodie nad Oravou	100 DPH
Zhotoviteľ	100
TetraStav, s.r.o., Ružomberok	100 DPH
Projektant	100
	100 DPH
Spracovateľ	100
	100 DPH



Náklady z rozpočtu 12 814,51
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 12 814,51

DPH základna	20,00	0,00	0,00
DPH	20,00	12 814,51	2562,90

Cena s DPH v EUR 15 377,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie

Objekt: zateplenie strechy z - zateplenie strechy zadanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Medzibrodie nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav, s.r.o., Ružomberok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 814,51
PSV - Práce a dodávky PSV							12 814,51
713 - Izolácie tepelné							7 220,40
0	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvomá	m2	476,000	1,324	630,22
0	M	2837651171	ISOVER UNIROL PROFI 033, hrúbka 100 mm	m2	999,600	6,560	6 557,38
0	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,200	27,330	32,80
762 - Konštrukcie tesárske							3 981,25
0	K	762521104	Položenie podláh nehoblovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien - lávka	m2	62,000	3,176	196,91
0	M	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek 1 24-32x250-300 a	m3	1,551	233,952	362,86
0	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	62,000	2,319	143,78
0	M	6051537800	Hranol smrekový II 100x200 mm	m3	2,539	225,613	572,83
0	K	762812933	Podbíjanie presahov sedlovej strechy z OSB dosiek hr. 15 mm aj s podkladnou konštrukciou	m2	68,200	14,620	997,08
0	M	59590510054	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	68,200	6,883	469,42
0	K	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky, impregnácie	m2	130,200	5,717	744,35
0	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	kpl	1,000	494,015	494,02
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 612,86
0	K	765901304	Prekrytie tepelnej izolácie difúznou strešnou fóliou	m2	302,600	5,330	1 612,86
D1 - Celkom							0,00